



(преследующий социальные, благотворительные, культурные, просветительские, образовательные и иные общественно полезные цели)
129090, г. Москва, пер. Выползов, 7 стр. 1, телефон +7 (495) 975-91-67

Смета расходов от 16.06.2026
на проведение сбора Благотворительного фонда «Закят»

Объект: Лагерь "Муслим" Саратовской области
Вид помощи: Ремонт
Дробный сбор: Общая сумма сбора 5 202 720р., БФ "ЗАКЯТ" 1 000 000р.

Наименование расхода	Предельная сумма расхода (включая НДС), руб.
Ремонт	1 000 000 Р
Кол-во благо получателей	1 чел.
Комиссия платежной системы, комиссия банка, административно хозяйственные и управленческие расходы, 10%	100 000 Р
Итого максимальная сумма расходов	1 100 000 Р ОДИН МИЛЛИОН СТО ТЫСЯЧ

Генеральный директор Аджиев С.Х.



Приложение № _____
к договору № _____
от «_____» _____ 2026г

УТВЕРЖДАЮ:

«_____» _____ 2026г.

СМЕТА

на ремонтные работы на территории дол "Зеркальный" по адресу:
Саратовская обл, Базарно-Карабулакский р-н, с. Алексеевка

№	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость,руб	
				Ед.	Общ.
	Ремонт помещений клуба				
	Расчистка стен от старых окрасок	м.кв	360	200	72000
	Расчистка потолков от старых окрасок	м.кв	251	220	55220
	Расчистка полов от старых окрасок	м.кв	52	200	10400
	Расчистка цоколя от старых окрасок	м.кв	160	150	24000
	Демонтаж светильников	шт.	30	300	9000
	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	10	250	2500
	Грунтовка стен	м.кв	360	100	36000
	Сплошное выравнивание стен (однослойное) до 10 мм	м.кв	360	500	180000
	Окраска стен водоэмульсионной краской	м.кв	360	250	90000
	Грунтовка потолков	м.кв	251	100	25100
	Сплошное выравнивание потолков (однослойное) до 10 мм	м.кв	251	500	125500
	Окраска потолков водоэмульсионной краской	м.кв	251	300	75300
	Окраска полов деревянных в 2 слоя	м.кв	52	500	26000
	Монтаж кабель-канала по стенам и потолкам	м.п	200	300	60000
	Прокладка кабеля в кабель-каналах	м.п	200	250	50000
	Установка щита	шт.	1	3000	3000
	Установка автоматов	шт.	5	1000	5000
	Установка УЗО	шт.	1	2000	2000
	Установка светильников	шт.	30	1500	45000
	Установка розеток	шт.	10	1000	10000
	Установка выключателей	шт.	5	1000	5000
	Разборка-сборка лесов	комплект			25000
	Очистка поверхности крыльца от отслоившейся штукатурки и краски	м.кв	40	300	12000

Ремонт поверхности крыльца цементным раствором	м.кв	40	500	20000
Окраска поверхности крыльца	м.кв	40	500	20000
Ремонт цоколя отдельными местами	м.кв	160	350	56000
Окраска цоколя	м.кв	160	350	56000
Ремонт административного корпуса				
Расчистка стен от старых окрасок маслянных	м.кв	311	200	62200
Заделка трещин в стенах цементным раствором	м.кв	311	150	46650
Сплошное выравнивание стен (однослойное) до 10 мм	м.кв	311	500	155500
Облицовка стен с оконными проемами ГКЛ по металлическому каркасу однослойное	м.кв	60	800	48000
Грунтовка стен	м.кв	371	100	37100
Окраска стен вододисперсионной краской	м.кв	371	250	92750
Установка углов ПВХ на откосы	м.п	70	500	35000
Очистка дверных блоков от старых окрасов	м.кв	12	1500	18000
Окраска дверных блоков	м.кв	12	2000	24000
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м.кв	224	900	201600
Устройство наливных полов (тонкослойных)	м.кв	190	400	76000
Обшивка полов ОСБ-плитами	м.кв	34	600	20400
Укладка линолеума полукоммерческого	м.кв	224	500	112000
Установка плинтусов	м.п	175	350	61250
Штробление стен (кирпич) шириной 20 мм	м.п	100	350	35000
Сверление проходных отверстий в стенах диаметром 20 мм	шт.	10	600	6000
Прокладка кабеля в штробе	м.п	100	250	25000
Монтаж кабеля в гофротрубе по стенам и потолкам	м.п	200	300	60000
Установка щита	шт.	1	3000	3000
Установка автоматов защиты	шт.	5	1200	6000
Установка УЗО	шт.	1	1500	1500
Установка светильников в подвесной потолок	шт.	38	1500	57000
Установка розеток	шт.	30	1200	36000
Установка выключателей	шт.	7	1200	8400

Очистка поверхности крыльца от отслаивающейся штукатурки и краски	м.кв	40	300	12000
Ремонт крыльца цементным раствором	м.кв	40	500	20000
Окраска поверхности крыльца	м.кв	40	500	20000
Душевые и комната гигиены				
Демонтаж кабин сантехнических	м.кв	50	750	37500
Демонтаж блоков дверных	шт.	5	1500	7500
Демонтаж плитки напольной	м.кв	25	400	10000
Демонтаж штукатурки потолка	м.кв	25	500	12500
Расчистка стен от старых окрасок	м.кв	50	200	10000
Демонтаж трубопроводов из ВГП-труб Ду до 50 мм	м.п	10	150	1500
Сверление отверстий в стенах (кирпич) диаметром 200 мм	шт.	3	2500	7500
Усиление балки потолочной	шт.	1	10000	10000
Подшивка потолка доской	м.кв	5	500	2500
Устройство пароизоляции	м.кв	25	300	7500
Монтаж потолка типа "Армстронг"	м.кв	25	1000	25000
Устройство перегородок из ГВЛ 12 мм в 2 слоя	м.кв	33	1500	49500
Устройство гидроизоляции обмазочной	м.кв	33	250	8250
Облицовка стен керамической плиткой	м.кв	33	2500	82500
Ремонт стен отдельными местами	м.кв	100	350	35000
Грунтовка стен	м.кв	100	100	10000
Обработка стен противогрибковыми составами	м.кв	133	150	19950
Окраска стен	м.кв	100	350	35000
Устройство наливного пола (тонкослойного)	м.кв	25	500	12500
Облицовка пола керамической плиткой	м.кв	25	2500	62500
Установка дверей металлических	м.кв	10	7500	75000
Монтаж трубопровода из ППР-труб диаметром до 32 мм	м.п	50	1200	60000
Монтаж трубопровода канализации до 50 мм	м.п	10	800	8000
Установка смесителей с душевой лейкой	шт.	10	3500	35000
Установка биде со смесителем	шт.	6	6000	36000
Демонтаж светильников	шт.	10	300	3000
Демонтаж выключателей	шт.	3	150	450
Монтаж кабель-каналов по стенам и потолкам	м.п	100	300	30000
Прокладка провода в кабель-канале	м.п	100	250	25000

Установка светильников влагозащищенных	шт.	12	1500	18000
Установка выключателей	шт.	3	500	1500
Установка вентилятора вытяжки	шт.	3	2500	7500
Установка щита	шт.	1	3000	3000
Установка УЗО	шт.	1	1500	1500
Установка трансформатора понижающего	шт.	1	5000	5000
Ремонт помещений туалетов				
Демонтаж поддонов душевых	шт.	8	1500	12000
Демонтаж плитки настенной	м.кв	40	400	16000
Демонтаж плитки напольной	м.кв	20	400	8000
				0
Устройство подиумов из кирпича	шт.	12	2500	30000
Устройство поддонов из кирпича	шт.	4	20000	80000
Облицовка керамической плиткой подиумов и поддонов	м.кв	30	5000	150000
Ремонт помещений бойлерной и прачечной				
Прокладка трубопроводов из ППР-труб диаметром до 32 мм	м.п	40	1000	40000
Установка водонагревателей 100 л	шт.	4	3500	14000
Установка трапов 50 мм	шт.	4	1500	6000
Установка смесителей с душевой лейкой	шт.	12	3500	42000
Установка раковин	шт.	12	3000	36000
Установка смесителей	шт.	12	2000	24000
Восстановление эмали чаш напольных типа "Генуя"	шт.	8	2500	20000
Ремонт здания котельной				
Замена светильников	шт.	12	1500	18000
Ремонт здания котельной				
Расчистка стен от старых покрасок и побелок	м.кв	100	200	20000
Расчистка потолков от старых покрасок и побелок	м.кв	50	220	11000
Устройство стяжки цементной	м.кв	25	1000	25000
Окраска стен и потолков известковая	м.кв	150	350	52500
Ремонт здания котельной				
Монтаж кровли односкатной из металлопрофиля оцинкованного с изготовлением стропильной системы	м.кв	40	2500	100000
Облицовка фасада металлопрофилем с изготовлением металлокаркаса	м.кв	20	2000	40000
Ремонт бытового корпуса				
Расчистка стен от старых окрасок маслянных	м.кв	311	250	77750

Заделка трещин в стенах цементным раствором	м.кв	311	150	46650
Сплошное выравнивание стен (однослойное) до 10 мм	м.кв	311	500	155500
Облицовка стен с оконными проемами ГКЛ по металлическому каркасу однослойное	м.кв	60	800	48000
Грунтовка стен	м.кв	371	100	37100
Окраска стен вододисперсионной краской	м.кв	371	350	129850
Установка углов ПВХ на откосы	м.п	70	500	35000
Очистка дверных блоков от старых окрасов	м.кв	12	1500	18000
Окраска дверных блоков	м.кв	12	2000	24000
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м.кв	224	900	201600
Устройство наливных полов (тонкослойных)	м.кв	190	500	95000
Обшивка полов ОСБ-плитами	м.кв	34	600	20400
Укладка линолеума полукоммерческого	м.кв	224	400	89600
Установка плинтусов	м.п	175	350	61250
Штробление стен (кирпич) шириной 20 мм	м.п	100	350	35000
Сверление проходных отверстий в стенах диаметром 20 мм	шт.	10	600	6000
Прокладка кабеля в штробе	м.п	100	250	25000
Монтаж кабеля в гофротрубе по стенам и потолкам	м.п	200	300	60000
Установка щита	шт.	1	3000	3000
Установка автоматов защиты	шт.	5	1200	6000
Установка УЗО	шт.	1	1500	1500
Установка светильников в подвесной потолок	шт.	38	1500	57000
Установка розеток	шт.	30	1000	30000
Установка выключателей	шт.	7	1000	7000
Очистка поверхности крыльца от отслаивающейся штукатурки и краски	м.кв	40	300	12000
Ремонт крыльца цементным раствором	м.кв	40	500	20000
Окраска поверхности крыльца	м.кв	40	500	20000
Итого				5202720

Составил: